



LEGENDA

- FONDO SCAVO SUPERFICIE PIANA QUOTA +0,90
- FONDO SCAVO SUPERFICIE PIANA QUOTA +0,40
- FONDO SCAVO SUPERFICIE PIANA QUOTA +0,10
- FONDO SCAVO SUPERFICIE PIANA QUOTA -0,45
- FONDO SCAVO SUPERFICIE PIANA QUOTA -0,60
- FONDO SCAVO SUPERFICIE PIANA QUOTE -1,00/-1,10/-1,20
- FONDO SCAVO SUPERFICIE PIANA QUOTA -1,60/-2,00
- FONDO SCAVO SUPERFICIE PIANA QUOTA -2,40
- FONDO SCAVO SUPERFICIE PIANA QUOTA -3,50/-5,25
- FONDO SCAVO SUPERFICIE PIANA QUOTA -5,80/-6,00/-6,50
- SCAVO INCLINATO (SCARPATA)
- LINEE DI SCAVO
- QUOTA FONDO SCAVO
- PERIMETRO RECINZIONE
- ALTIMETRIA QUOTA TERRENO ESISTENTE
- ALTIMETRIA QUOTA SCOTICO

SCAVI

- MATERIALE DI COLTIVO DERIVATO DALLO SCOTICO DI 30 cm = mc 16.200
- MATERIALE DERIVATO DALLO SBANCAMENTO SU TUTTA L'AREA E DALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE DI FONDAZIONE = mc 33.500
- MATERIALE DERIVATO DALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER RETI INTERRATE = mc 2.700

RINTERRI

- RINTERRI SCAVI E RIPRISTINO AMBIENTALE CON MATERIALE DI COLTIVO DERIVATO DALLO SCOTICO PREVIA VERIFICA DI IDONEITA' = mc 16.200
- RINTERRI CON MATERIALE DERIVATO DALLO SBANCAMENTO SU TUTTA L'AREA E DALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE DI FONDAZIONE PREVIA VERIFICA DI IDONEITA' = mc 35.600
- RINTERRI SCAVI RETI INTERRATE CON MATERIALE DERIVATO DALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PREVIA VERIFICA DI IDONEITA' = mc 2.300
- STABILIZZATO DI SOTTOFONDO DEI PIAZZALI E PAVIMENTI INDUSTRIALI CON MATERIALE DERIVATO DALL'ECCEDENZA DELLO SBANCAMENTO, SCAVA A SEZIONE OBBLIGATA E SCAVI RETI INTERRATE, PREVIA VERIFICA DI IDONEITA' = mc 5.000
- MATERIALE DA APPROVVIGIONARE ALL'ESTERNO
- RINTERRI CON L'ECCEDENZA DEL MATERIALE DELL'IMPIANTO CSS PREVIA VERIFICA DI IDONEITA' = mc 6.700

ZONA 1



N.B. LA QUOTA 0.00 DI PROGETTO CORRISPONDE ALLA QUOTA ASSOLUTA +220.70

Numero documento interno CAVP03-CT-A-B-2-00-R01		Derivato da	
Titolo progetto Nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata			
Località Gerbido Comune di Cavaglià (BI)			
Titolo documento Movimenti terra - Fase 1 scavi			
Verifica	P. Mandara P. Agustoni	Approvazione	P. Rossignoli
Numero tavola Tav 4a		Progetto 	
Revisione 01	Data Febbraio 2019	Direttore lavori	Esecutore lavori
Scala grafica 1:400	Scala pletaggio 1:1		